

Szerelési feltételek Nívó kerítés és kapu rendszerek telepítéséhez

1. Megrendelés és kivitelezés
2. Lécek elhelyezése, lécköz kialakítás
3. A Megrendelő feladatai a szerelés megkezdéséhez
4. Egyéb tudnivalók
5. Utólagos módosítás
6. Műszaki tudnivalók

1.

Megrendelés és kivitelezés

A rendelésben a mezők és kapuk elemeinek a darabszáma a köztük lévő rések, a kapukeretek, kiegészítők és az egyedi kialakítások meghatározásra kerülnek. Az egyéb munkafolyamatok, kiegészítők (pl. kapu keretek, oszlop, bontás, festés stb.) külön sorban szerepelnek a rendelésben.

A szerelési díj a kerítés elemek telepítésének a költségét határozza meg. Acél esetén az elemek, a rögzítő klikkek, L profilok felrögzítését, alumínium esetén az elemek, illetve az L profilok, vagy F profilok (csúszósín) felszerelését tartalmazza. Az ettől eltérő szerelési módok plusz költséget vonhatnak maguk után.

A rendelés leadása után nincs lehetőség a méretek költségmentes módosítására.

A megrendelő részére a felmérő lapon leírt és a rendelésben rögzített módon és kivitelben telepítjük a kerítés rendszerünket. Minden változtatás csak írásban történhet. A gyártási határidő a termékek gyártási idejét határozza meg, a szerelési időpontot utána tudjuk megadni az aktuális leterheltség függvényében. A kisebb munkák elvégzését csak más szereléssel összeegyeztetve tudjuk elvégezni, ezért a szerelési időpont jelentősen megnőhet. Az egyedi gyártások, kiegészítők, kapukeretek gyártási határideje eltérhet.

Az időjárás és egyéb vis major esetekben a szereléseket a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük. A módosítások és hiányosságok miatt elmaradt szereléseket a szabad kapacitásunk függvényében tudjuk beütemezni.

2.

Lécek elhelyezése, lécköz kialakítás

Az elemek közti rések a mezők eltérő magassága/szélessége esetén különbözőek lehetnek, a pontos rés távolságot csak szereléskor lehet meghatározni. Felméréskor és az ajánlatban a kért lécközkhöz legközelebbi értékeket adjuk meg. A mezők elhelyezése során a szerelők a tervezett rések alapján helyezik el az elemeket, a fentiek figyelembe vételével.

Zárt: teljesen össze csúsztatott elemektől a szemből nem átlátható kivitelig (± 7 mm-től 0 mm-ig). Az elemek között minimum 1 mm résnek lennie kell ahhoz, hogy a garanciális feltételek teljesüljenek.

Fontos: az elemek mérettűrése +/- 1 mm lehet, ezért a teljesen zárt kivitel esetén eltérhet a lécköz.

Nyitott: az elemek között különböző méretű rések láthatóak.

3.

A Megrendelő feladatai a szerelés megkezdéséhez

- munkaterület és elektromos áram biztosítása,
- a megrendelő által vállalt munkák elvégzése a szerelés előtt (bontás, festés, kapukeret készítés, zártszelvény átalakítás, stb.)
- a gépjármű parkolása és a szerszámok helyének biztosítása (kb 15m²),
- a növényzet és az útban lévő tereptárgyak eltávolítása. (Minimum 50-50cm a kerítés mindkét oldalán)
- A szerelési területen idegenek nem tartózkodhatnak (háziállat sem!).
- Kérjük, egyéb szakma ne dolgozzon egyidejűleg.
- A szerelés megkezdésekor és befejezésekor a megrendelő vagy megbízottja (döntéshozó) tartózkodjon a helyszínen.

Ezek hiányában a szerelés nem vagy csak részben kivitelezhető és új kiszállás szükséges, melynek minimális összege 50.000 Ft + ÁFA.

4.

Egyéb tudnivalók

Az alumínium elemek vágása közben keletkezett apró részeket nem minden esetben tudjuk teljesen eltávolítani, ezért kérjük, olyan területet jelöljön ki, ahol ez nem lesz zavaró.

Esős, nedves időjárás esetén az alumínium forgács nem feltakarítható.

A szerelőknek tilos elektromos, gáz, víz illetve egyéb, nem a kerítés rendszerrel összefüggő munkát végezni. A bontásuk esetén a megrendelő biztosítja a leszerelésüket. Egyéb tárgy (pl. postaláda) le és felszerelését (ha a rendelés tartalmazza) vállaljuk, de az esetleges sérülésekért nem tudunk felelősséget vállalni.

A teljes befejezésig munka területnek minősül a helyszín.

A hiányzó vagy hibás/sérült termékek cseréjének vagy pótlásának a határideje a mindenkori gyártási idő.

5.

Utólagos módosítás

Amennyiben a megrendelő a helyszíni szerelés közben szeretné módosítani az elhelyezés módját, a lécek darabszámát, vagy a helyszínen szereléskor/bontáskor előre nem látható hibák derülnek ki, melyek akadályozzák vagy módosítják a munkamenetet, akkor ezt írásban rögzíteni kell, és **pótmunkának** minősül, melynek **költségeit a megrendelő vállalja**.

A pótmunkák költségei a rendelésben megadott szerelési díjak, az esetleges visszabontás költsége a szerelési díj 30%-a és a szükséges anyagok ára.

A nem árazható tételeket egyedi díj alapján számoljuk.

A megrendelő helyszíni módosítása miatti újbóli kiszállásért külön díjat számolunk fel, melynek minimális összege 35.000 Ft + ÁFA.

Amennyiben nem kért felmérést, a hibás rendelés miatt felmerülő költségek a Megrendelőt terhelik.

6.

Műszaki tudnivalók:

A telepítés során - jellemzően betonfalba rögzítés esetén - ha nem tudjuk a furatokat megfelelően kialakítani, akkor mellé rögzítünk, a megmaradt furatok látszódnak. Fúrásnál a lábazati fedlap, burkolat esetleges elpattanásáért / eltöréséért nem vállalunk felelősséget. A rosszul megépített, kivitelezett beton/acél tartókra a

terméket csak a megrendelő felelősségére szereljük fel. (mozog a tartó oszlop, nem jó minőségű beton, túl vastag xps, stb.) Ha külön nem jelezzük a megrendelésben mindig függőleges/vízszintes elhelyezést alkalmazunk, a keletkezett rések látszódnak (rusztikus és egyéb kiálló kövezettel burkolt, vagy nagyon ferde kerítésoszlopok, kapuk és fix mezők esetében is).

A kapukereteket és az elemeket a szerelési leírás alapján telepítjük.

A kapukereteket a helyszínen állítjuk össze és vágjuk méretre. A keretek egyedi sarok rögzítése csavarkötéssel történik. A Nívó kapukeretek egyedi pánt rendszerrel készülnek, a szélesség és magasság kialakítása eltér a megszokottól. Az átjárhatóság egyszárnyú kapu esetén falnyílás -20 cm, kétszárnyú kapunál -30 cm.

Az elemeket a keretek közé szereljük, a pánt oldalon kb. 3 cm függőleges rés van. Ferde, nem függőleges fal esetén ez a távolság jelentősen változhat. Nem vízszintes aljzat esetén az alsó rész mérete a két oldalon eltérhet.

A tolókapu sínnek, az úszókapu ellensúlynak és a kétszárnyú kapu ütközőjének minden esetben betonozás szükséges, ezt a megrendelő biztosítja.

A kapuk rögzítésére szolgáló beton oszlopokra maximum 2 cm egyéb szigetelés kerülhet, a fix mezőknél maximum 4 cm. Szigetelés esetén a fal felülete sérülhet.

A felszerelt, de még nem motorizált kapuk nem rögzítettek, ütközővel nem rendelkeznek, ezeket könnyedén nyithatjuk, eltolhatjuk. Elektromos beüzemelésig figyeljünk a működtetésére, mozgatására. A szél és egyéb behatás révén csapódhatnak, megsérülhetnek, ezekre nem terjed ki a garancia.

A megrendeléssel a szerelési feltételeket elfogadottnak tekintjük.

Nívókerítés Kft.

Nagytarcsa, 2022.01.15.